



3 建築第 8 1 2 号  
令和 3 年 11 月 26 日

一般社団法人 京都府建築士事務所協会 会長 様

京都府建設交通部長



都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における  
建築物の容積率等の制限の変更について（通知）

建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 52 条第 1 項第 8 号、第 53 条第 1 項  
第 6 号、第 56 条第 1 項第 2 号ニ及び別表第 3 の 5 の項の(に)欄の規定により、  
別紙のとおり指定されたので通知します。

つきましては、当該区域における建築計画等に当たって、遺漏のないようお  
願いします。

担 当：建築指導課建築基準係  
連絡先：075-414-5348

京都府告示第 630 号

建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。）第 52 条第 1 項第 8 号、第 53 条第 1 項第 6 号、第 56 条第 1 項第 2 号ニ及び別表第 3 の 5 の項の（に）欄の規定により、都市計画区域のうち用途地域のない区域内の建築物において、容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度を次のように定める。

なお、その関係図書は、京都府建設交通部建築指導課、京都府乙訓土木事務所、京都府南丹土木事務所及び京都府丹後土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

また、向日市役所、宮津市役所及び亀岡市役所においても当該関係図書を閲覧することができる。


おって、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における容積率等を指定した告示（令和元年京都府告示第 200 号）は、廃止する。

令和 3 年 11 月 26 日

京都府知事 西 脇 隆 俊

	区 域	法第 52 条 第 1 項第 8 号の規定に より定める 数値	法第 53 条 第 1 項第 6 号の規定に より定める 数値	法第 56 条 第 1 項第 2 号ニの規定 により定め る数値	法別表第 3 の 5 の項の （に）欄の 規定により 定める数値
1	京都都市計画区域、宇治都市計画区域、綴喜都市計画区域、相楽都市計画区域、南丹都市計画区域、福知山都市計画区域、綾部都市計画区域、舞鶴都市計画区域、宇治田原都市計画区域、宮津都市計画区域、丹波都市計画区域、大江都市計画区域及び京丹後都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域（京都市及び宇治市並びに 2 の項及び 3 の項の区域を除く。）	10 分の 20	10 分の 6	1.25	1.5
2	京都都市計画区域のうち、向日市森本東部地区地区計画の区域及び向日市阪急洛西口駅西地区地区計画の区域、南丹都市計画区域のうち、亀岡市の湯ノ花温泉地区（亀岡市葦田野町の一部で都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 34 条第 2 号の指定区域）	10 分の 40	10 分の 7	2.5	1.5
3	宮津都市計画区域のうち、宮津市宇田原、字大島、字岩ヶ鼻、字長江、字里波見、字杉末、字須津、字田井、字矢原、字獅子、字島陰、字銀丘、字小田宿野、字中津、字上司、字小寺、字中村、字脇、字由良及び字石浦並びに与謝郡与謝野町字男山、字岩滝及び字弓木の各地内	10 分の 20	10 分の 7	1.25	1.5

# 向日市都市計画図



事務連絡  
令和3年11月26日

一般社団法人 京都府建築士事務所協会 御中

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における  
建築物の容積率等の制限の変更について（補足）  
（向日市阪急洛西口駅西地区）

「令和3年11月26日付け3建築第812号、京都府建設交通部長」により、お知らせいたしました上記のことにつきましては、併せて、向日市により、同一区域において、下記の地区計画も決定されておりますので、御参考ください。

記

「京都都市計画地区計画（阪急洛西口駅西地区地区計画）」


<御参考・向日市ホームページ>

■地区計画

ホーム> 組織から探す> 建設部> 都市計画課> 業務案内> 都市計画図の閲覧> 「地区計画などを調べる」> 「阪急洛西口駅西地区」

京都府建設交通部建築指導課建築基準係  
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入  
電話：075-414-5348  
ファックス：075-451-1991  
メール：[kenchiku@pref.kyoto.lg.jp](mailto:kenchiku@pref.kyoto.lg.jp)

京都都市計画  
 阪急洛西口駅西地区地区計画の決定 総括図  
 S=1:20,000



凡 例	
	都市計画区域
	市街化区域 591ha
	市街化調整区域 221ha
	第1種低層住居専用地域 127ha
	第2種低層住居専用地域 1.4ha
	第1種中高層住居専用地域 28ha
	第1種住居地域 235ha
	第2種住居地域 11ha
	準住居地域 15ha
	近隣商業地域 33ha
	商業地域 5.5ha
	準工業地域 35ha
	工業地域 61.9ha
	西国風致地区 79.5ha
	準防火地域 54.8ha
	定地造成等規制区域 200ha
	地区計画区域
	特別用途地区
	市街地再開区域 0.8ha
	都市計画街路

	第1種高度地区(15M)	52ha	
	第2種高度地区(20M)	232ha	
	第3種高度地区(30M)	30ha	

駅番号	駅名	種
I 0 3	伏見 向日町	線
I Ⅲ 16	京都 神戸	線
G 3 3 * 128	久世 北茶屋	線
I Ⅱ 39	向日町 停車場 塚原	線
I Ⅱ 46	外 環 状	線
G 4 4 * 183	牛ヶ瀬 船電寺	線
G 4 4 * 136	桂 戸	線
G 4 4 * 191	寺 山 崎	線
Ⅱ Ⅱ 24	向日町 停車場 山崎	線
Ⅱ Ⅱ 25	向日町 停車場 長法寺	線
Ⅱ Ⅱ 26	向日町 停車場 長法寺	線
G 3 3 * 132	向日町 上 興 男	線

この図面は、令和2年10月14日現在の都市計画の概要を示したもので、詳細については、自治体建設部都市計画課でご確認ください。


地区計画番号001号	向日町地区	平成15年11月15日
地区計画番号002号	向日町地区	平成15年12月14日
地区計画番号003号	向日町地区	平成16年5月24日
地区計画番号004号	向日町地区	平成16年10月14日
地区計画番号005号	向日町地区	平成16年11月15日
地区計画番号006号	向日町地区	平成16年12月14日
地区計画番号007号	向日町地区	平成17年1月15日
地区計画番号008号	向日町地区	平成17年2月14日
地区計画番号009号	向日町地区	平成17年3月15日
地区計画番号010号	向日町地区	平成17年4月14日
地区計画番号011号	向日町地区	平成17年5月15日
地区計画番号012号	向日町地区	平成17年6月14日
地区計画番号013号	向日町地区	平成17年7月15日
地区計画番号014号	向日町地区	平成17年8月14日
地区計画番号015号	向日町地区	平成17年9月15日
地区計画番号016号	向日町地区	平成17年10月14日
地区計画番号017号	向日町地区	平成17年11月15日
地区計画番号018号	向日町地区	平成17年12月14日
地区計画番号019号	向日町地区	平成18年1月15日
地区計画番号020号	向日町地区	平成18年2月14日
地区計画番号021号	向日町地区	平成18年3月15日
地区計画番号022号	向日町地区	平成18年4月14日
地区計画番号023号	向日町地区	平成18年5月15日
地区計画番号024号	向日町地区	平成18年6月14日
地区計画番号025号	向日町地区	平成18年7月15日
地区計画番号026号	向日町地区	平成18年8月14日
地区計画番号027号	向日町地区	平成18年9月15日
地区計画番号028号	向日町地区	平成18年10月14日
地区計画番号029号	向日町地区	平成18年11月15日
地区計画番号030号	向日町地区	平成18年12月14日

凡 例	
	地区計画区域

株式会社かんこう調製

この地図は、向日市都市計画課1:25000、縮小編集したものである。

京都都市計画  
 阪急洛西口駅西地区地区計画の決定 計画図  
 S=1:2,500



凡例	
地区計画区域	
地区の区分	A地区
	B地区
地区施設	区画道路
	特殊道路
	交流広場
	公園
	歩道状空地
	環境緑地
	壁面の位置の制限 (2m)
壁面の位置の制限 (10m)	

## 京都市都市計画地区計画の決定（向日市決定）

都市計画阪急洛西口駅西地区地区計画を次のように決定する。

名 称	阪急洛西口駅西地区地区計画	
位 置	向日市寺戸町石田、正田及び東御泥の各一部	
面 積	約 8.2 ha	
区域の整備・開発及び保全の方針	地区計画の目標	<p>本地区は、「第3次向日市都市計画マスタープラン」において、広域的な商業・業務施設や宿泊施設など、多様なニーズを充足する機能の集積を図る「交流都市拠点」に位置付けられております。</p> <p>そこで、地区計画を定めることにより、道路・公園等の公共施設整備や営農環境の保全を図るとともに、鉄道駅に隣接する地域特性を活かした宿泊・健康・産業施設等の立地誘導を行い、市民や来訪者の新たな交流の場「向日ノースゲートウェイ」を創出することを、地区計画の目標とします。</p>
	土地利用の方針	<p>営農環境や周辺環境に配慮し、本地区を以下の地区に区分します。</p> <p>1 A地区（産業ゾーン） 観光の拠点となる宿泊施設、健康の拠点となる医療・健康増進施設、産業の拠点となるオフィス、産業体験施設等の集積を図るため、周辺の環境や景観に配慮しながら、広域的なニーズに対応できる大規模な施設の立地誘導や高度利用を図ります。</p> <p>2 B地区（公園緑地ゾーン） 地区内の営農者が将来的にも良好な環境で営農できるよう、農地の集約を行うとともに、土地改良施設の整備を行います。 資材置き場やその他これらに類するものの土地利用を制限し、営農環境の保全を図ります。 周辺環境との調和や良好な市街地環境の形成を図るため、公園施設の整備を行います。</p>
	地区施設の整備方針	<p>土地利用転換により発生する各種車両や歩行者交通の安全で円滑な処理を図るとともに、良好な市街地環境を形成するため、道路、公園を地区施設として位置付けます。</p> <p>A地区（産業ゾーン）については、交流やにぎわいの創出に寄与する来訪者の滞留空間や市民の憩いの場の形成を図るとともに、歩行者の回遊性や安全性の向上を図るため、歩道状空地や交流広場を設けます。</p> <p>また、周辺環境との調和を図るため、地区周辺部や主要な区画道路沿道に環境緑地を設けます。</p>
	建築物等の整備の方針	<p>土地利用方針に沿った各地区の街区形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物等の高さの最高限度、垣又は柵の構造の制限、建築物の緑化率の最低限度を定めます。</p>

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

種別	名称	幅員	延長	面積	備考
道路	区画道路 1 号	14.0～ 17.0m	約 200m	—	
	区画道路 2 号	9.5m	約 220m	—	
	区画道路 3 号	9.5m	約 170m	—	
	区画道路 4 号	9.5m	約 120m	—	
	区画道路 5 号	2.5～5.1m [7.5m]	約 130m	—	[ ] 内は全幅員。
	自転車歩行者 専用道路 1 号	4.5m	約 220m	—	
	自転車歩行者 専用道路 2 号	4.5m	約 300m	—	
	歩行者専用道路 1 号	3.5m	約 60m	—	
公園	1 号公園	—	—	約 2,500 m <sup>2</sup>	
その他 公共 空地	環境緑地 1 号	—	—	約 1,000 m <sup>2</sup>	市道第 1081 号線との敷地境界部に設ける。 最低幅員は 10m とする。 歩道状空地 1 号を含む。 ただし、住宅の敷地は除く。
	環境緑地 2 号	—	—	約 130 m <sup>2</sup>	最小幅員は 2m とする。
	環境緑地 3 号	—	—	約 200 m <sup>2</sup>	
	環境緑地 4 号	—	—	約 70 m <sup>2</sup>	最低幅員は 1m とする。 区画道路 1 号との敷地境界部に設ける。
	環境緑地 5 号	—	—	約 130 m <sup>2</sup>	
	歩道状空地 1 号	2m 以上	約 100m	—	市道第 1081 号線との敷地境界部に設ける。
	歩道状空地 2 号	3.5m 以上	約 210m	—	歩行者専用道路 1 号から区画道路 1 号まで設ける。 ピロティを含む。
	交流広場	—	—	約 1,500 m <sup>2</sup>	歩行者専用道路 1 号に接して設ける。 ピロティを含む。



地区の区分	名称	A地区（産業ゾーン）		B地区 （公園緑地ゾーン）
		A1地区	A2地区	
	面積	約 3.7 ha	約 3.3 ha	約 1.2 ha
建築物等に関する事項	建築物等の用途の制限	<p>次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。</p> <p>(1)住宅</p> <p>(2)住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (建築基準法別表第二（い）項第2号)</p> <p>(3)共同住宅、寄宿舎又は下宿</p> <p>(4)老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (建築基準法別表第二（わ）項第4号)</p> <p>(5)工場 (建築基準法別表第二（ぬ）項第1号から第3号)</p> <p>(6)危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 (建築基準法別表第二（ぬ）項第1号及び第4号)</p> <p>(7)個室付浴場に係る公衆浴場その他これに類するもの (建築基準法別表第二（る）項第3号)</p> <p>(8)キャバレー、料理店その他これに類するもの (建築基準法別表第二（り）項第2号)</p> <p>(9)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (建築基準法別表第二（ほ）項第2号)</p> <p>(10)カラオケボックスその他これに類するもの (建築基準法別表第二（ほ）項第3号)</p> <p>(11)倉庫業を営む倉庫</p> <p>(12)自動車教習所 (建築基準法別表第二（に）項第5号)</p> <p>(13)畜舎 (建築基準法別表第二（に）項第6号)</p>	<p>次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。</p> <p>(1)住宅</p> <p>(2)住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (建築基準法別表第二（い）項第2号)</p> <p>(3)共同住宅、寄宿舎又は下宿</p> <p>(4)老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (建築基準法別表第二（わ）項第4号)</p> <p>(5)工場 (建築基準法別表第二（る）項第1号)</p> <p>(6)危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 (建築基準法別表第二（る）項第2号)</p> <p>(7)個室付浴場に係る公衆浴場その他これに類するもの (建築基準法別表第二（る）項第3号)</p> <p>(8)キャバレー、料理店その他これに類するもの (建築基準法別表第二（り）項第2号)</p> <p>(9)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (建築基準法別表第二（ほ）項第2号)</p> <p>(10)カラオケボックスその他これに類するもの (建築基準法別表第二（ほ）項第3号)</p> <p>(11)倉庫業を営む倉庫</p> <p>(12)自動車教習所 (建築基準法別表第二（に）項第5号)</p> <p>(13)畜舎 (建築基準法別表第二（に）項第6号)</p>	<p>次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。</p> <p>(1)都市計画法第29条第1項第2号に掲げる農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物</p> <p>(2)都市公園法第2条第2項に掲げるもの（第5号及び第6号を除く）</p> <p>(3)前各号の建築物に附属するもの</p>

	<p>(14) 葬儀場</p> <p>(15) 向日市特定大規模小売店舗制限地区建築条例別表に掲げるもの</p> <p>(16) 風俗営業等の規制風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物</p> <p>(17) (1)号及び(2)号に掲げる建築物について、本地区計画の施行の時に存する住宅を、土地区画整理事業による仮換地指定及び換地処分された土地に建築する場合は除くものとする。</p>	<p>(14) 葬儀場</p> <p>(15) 向日市特定大規模小売店舗制限地区建築条例別表に掲げるもの</p> <p>(16) 風俗営業等の規制風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物</p> <p>(17) (1)号及び(2)号に掲げる建築物について、本地区計画の施行の時に存する住宅を、土地区画整理事業による仮換地指定及び換地処分された土地に建築する場合は除くものとする。</p>	
建築物の容積率の最高限度	10分の30		10分の20
建築物の建蔽率の最高限度	10分の6		10分の6
建築物の敷地面積の最低限度	5,000 m <sup>2</sup>	2,000 m <sup>2</sup>	—
	ただし、鉄道事業施設、駅利便施設、交通環境施設、高圧送電鉄塔、水道施設及び住宅の敷地は除く。		
壁面の位置の制限	<p>建築物の外壁又はこれにかわる柱の面から敷地境界線までの距離は、市道第1081号線及び歩行者専用道路1号の境界線では10m以上、その他の道路の境界線、公園境界線及び環境緑地境界線では2m以上とする。</p> <p>ただし、住宅、鉄道事業施設、駅利便施設、交通環境施設及び次に掲げる用に供する建築物のうち、地階を除く階数が一のものについては、この限りではない。(環境緑地の区域は除く。)</p> <p>(1) 守衛室</p> <p>(2) 自動車車庫</p> <p>(3) 自転車置き場</p> <p>(4) 倉庫</p> <p>(5) 荷捌きまたは通路で、外壁を有しないもの</p> <p>(6) 水道施設</p>		—

壁面後退区域における工作物の設置の制限	<p>壁面の位置の制限が定められている区域のうち、環境緑地（環境緑地2号を除く）及び歩道状空地の区域には、門又は塀は設置してはならない。</p> <p>ただし、歩道状空地の区域外に、緑化に寄与するものや、鉄道事業施設、駅利便施設、交通環境施設、高圧送電鉄塔、水道施設の保安に資するもの、住宅に関連するものを設置する場合については、この限りではない。</p>	-
建築物等の高さの最高限度	<p>建築物が冬至日において、阪急洛西口駅西地区地区計画区域の外に日影を生じることとなる場合は、当該日影を生じることとなる区域（京都府建築基準法施行条例第19条の2により日影の規制を受ける区域を除く）については、建築基準法第56条の2の規定を準用し、平均地盤面から4mの高さにおける水平面において、建築基準法別表第四の3項の(に)欄の第(2)号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。</p>	-
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限	<p>建築物等の形態、色彩及び意匠は、周辺景観との調和を図るとともに、当地区の基本コンセプトである「向日ノースゲートウェイ」にふさわしい都市景観を形成するものとする。</p> <p>(1) 屋外広告物（次号アからオまでに掲げるものを除く。）を表示する場合は、周囲の景観に調和するよう色彩、形状及び意匠並びに当該屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する位置等について配慮するものとする。</p> <p>(2) 次の各号に該当するものは、表示し、又は掲出物件を設置してはならない。</p> <p>ア 屋上広告物 イ 屋上広告塔 ウ 軒下広告物のうち、壁面から突出して設置するもので、広告面が設置壁面に対しておおむね直角のもの エ 軒下広告物のうち、同一壁面に表示される広告物の表示面積の合計が当該同一壁面の見付面積の1/10以上のもの オ 可変表示式広告物を使用するもの</p>	-
	<p>市道第1081号線及び自転車歩行者専用道路1号に接する敷地上に、車の出入口を設けない。</p> <p>ただし、市道第1081号線については、緊急車両用及び高圧送電鉄塔、水道施設の保安車両、住宅の出入口は除く。</p> <p>自転車歩行者専用道路1号については、緊急車両用及び高圧送電鉄塔、水道施設の保安車両の出入口は除く。</p>	-

<p>垣又は柵の構造の制限</p>	<p>道路に面する部分に設ける垣、柵、若しくは塀の構造は次の各号に掲げるものとしなければならない。ただし、門柱、門扉、門袖及び高压送電鉄塔、水道施設の保安のための柵については、この限りではない。</p> <p>(1) 生垣  (2) 高さ 100cm 以下のブロック積み又は石積み  (3) 高さ 180cm 以下の柵  (4) 高さ 100cm 以下のブロック積み又石積み等と植栽を組み合わせたもの  (5) 高さ 100cm 以下のブロック積み又は石積み等と柵を組み合わせたもので、高さの合計が 180cm 以下のもの</p>	<p>—</p>
<p>建築物の緑化率の最低限度</p>	<p>建築物の緑化率の最低限度は次に掲げる数値とし、特に沿道部への緑化を図るよう努める。ただし、住宅の敷地は除く。</p> <p>10 分の 1 (環境緑地含む)</p>	<p>—</p>
<p>制限の適用除外</p>	<p>阪急鉄道敷については、鉄道事業施設、駅の利便施設、交通環境施設等で、地区計画の目標に照らして周辺環境を害するおそれがなく、市長が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの</p>	<p>—</p>

「地区計画の区域、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は、計画図に示すとおり。」

理 由

営農環境の保全を図るとともに、地域特性を活かした新たな交流都市拠点の形成を図る。